

Erfarenheter från Tillsynskampanj Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Miljösamverkan Sverige 2021

Henrik Eidestedt

Länsstyrelsen Västmanlands län

Tillsynskampanj

- Projekt 2019-2021
- Handläggarestöd med checklista
- 95 tillsynsmyndigheter deltog (repr.14 Lst och 110 Kn)
- Resursbrevlåda – FAQ



Resultat

- 209 dvs 46 % av alla tillståndspliktiga ARV besöktes
- Bristande flödesmätning vid 60 ARV.
- Bristande provtagning vid ca 105 ARV.

Flödesmätning

- Avsaknad av rutiner, 66st
- Mätning saknades 16 st
- Felplacerade mätare 3 st
- Annat 22 st



Provtagning

- Bristande dokumentation 41 st
- Ej rengjord utrustning 39 st
- Inkorrekt förvaring vid transport 25 st
- Provtagningsschema 25 st
- Ej flödesproportionerlig 12 st
- Bristande kylning 11 st
- Saknar utbildning 8 st



Erfarenheter från "frågelådan"

- Det är lätt att läsa föreskriften.
- Men
 - Verkligheten är komplicerad
 - Inga reningsverk ser likadana ut

Erfarenheter från "frågelådan"

- Många detaljerade frågor
 - Teori möter verklighet.
 - Samma frågor återkom.
 - Finns ett stort behov av mer detaljerad praktisk vägledning.
 - Finns ett behov av att öka kunskapen hos TM och VU
- Representativitet!

Erfarenheter från tillsyn

- ”Som att vända en Atlant-ångare”
 - Tar längre tid än man tror
 - Svårt att ändra rutiner och arbetssätt
 - Inget reningsverk är likadant
- Vi hittar fortfarande konstigheter men färre!

Miljösamverkan Sveriges hemsida

<https://www.miljosamverkansverige.se/wp-content/uploads/Handlaggarstod-checklista-flodesmatning.pdf>